Gemeinde
Köniz

Direktion Planung und Verkehr
Abteilung Verkehr und Unterhalt
Landorfstrasse 1
3098 Köniz

Köniz
Belagssanierung Landorfstrasse

Bauprojekt

Abschnitt Ost

Situation 1:500
Situation mit Werkleitungen 1:500

	Name	Datum	Rev. Dat. A	Rev. Dat. B	Rev. Dat. C	Rev. Dat. D	Rev. Dat. E
Proj.	BL	Februar 2010					
Gez.	BL / Tu	24. Februar 2010					
Gepr.		24. Februar 2010					

Plan Nr. 09058 - 01 Format: 60 / 200

smt ag
Ingenieure + Planer
smt@smt.ch
www.smt.ch

Stauffacherstrasse 4
3000 Bern
Tel. 031 357 50 59
Fax. 031 357 50 58

Elfenstrasse 34
3000 Solothurn
Tel. 032 625 59 88
Fax. 032 625 59 99

Ramseg 3
3626 Hünibach b. Thun
Tel. 033 243 66 55
Fax. 033 243 66 58

smt

Leitmarken

Fahrbahn = 3.60m
Mittelbereich = 1.50m
Fahrbahn = 3.60m

Radstreifen = 1.50m
Kernfahrbahn = 5.20m
Radstreifen = 1.50m

Gefahrensignal "Kinder" best.

Radstreifen = 1.50m
Kernfahrbahn = 5.15m
Radstreifen = 1.50m

Kabelschutzrohre im Trottoir
z.T. in Randabschluss einbetoniert
z.T. keine Überdeckung (UK-Belag)
=> Vorsicht

Markierung
nach Markierungsplan Gemeinde Köniz
vom 27.01.2010

DECKBELAG NEU
Gesamtlänge = 720 m
Gesamtfläche = 5970 m²

Radstreifen = 1.50m
Kernfahrbahn = 5.30m
Radstreifen = 1.50m

Radstreifen = 1.60m
Fahrbahn = 3.0m
Fahrbahn = 3.50m

Gefahrensignal "Kinder" neu

Radstreifen = 1.60m
Fahrbahn = 3.0m
Fahrbahn = 3.50m

Projekt LSW

Landorfstrasse
Landorfweg
Falkenstrasse
Acherli
Kindergarten
Turnhallen
Prim. Schulhaus

Legende:

	bestehend	projektiert
Fahrbahn		AC MR 8 4cm verschmierte/offene Baumermulden abgefräsen Asphaltbelagsträger Asphaltbelagsträger Baumermulden abgefräsen
		AC Bin 8 6cm verschmierte/offene Baumermulden abgefräsen
Trottoir		-3cm Deckschicht AC 8 N -6cm Tragschicht AC T 16 N
Gebäude		
Markierungen		
Randabschluss BS 11/13		
Wasserplatte Granit 10x7x50cm		
Abbruch		
Kanalisation		
Wasser		
Gas		
Elektrizität (ewb)		
Telefon (Swisscom)		
TV (Cablecom)		

Die bestehenden Werkleitungen sind von den Katasterplänen des Eigentümers übernommen worden. Die genaue Lage ist durch Sondagen zu ermitteln oder vom Eigentümer abdecken zu lassen. Es dürfen keine Masse herausgenommen, und zum Ausrechnen oder Abdecken von Leitungen verwendet werden. Die Lage der Leitungen sind nur orientierend.

Randabschlüsse und Wasserplatti

- Es sind im Abstand von 5 - 7m Silikonfugen zu erstellen.
- Randabschlüsse wo nötig neu setzen (mit best. Steinen)
- Bundsteine bei Einfahrten neu (BS 11/13)

Abdeckungen SS

- Defekte Abdeckungen neu (Entscheid vor Ort).

Öffentliche Beleuchtung
Neue Beleuchtung
=> Achtung: Transportleitung WV

Wasserversorgung
Die Schiebekappen werden vorgängig kontrolliert.
Falls ein Ersatz nötig ist werden sie markiert
und das nötige Ersatzmaterial bereitgestellt.
Kontaktperson: HR. Hubler (Netzmeister)

Kabelschutzrohr BKW
ø 150mm

Privat Anschluss
PP ø150 -8.00-

Kabelersatz BKW
Für den Kabelersatz muss mind. am Anfang und Ende der Rohrblock sondiert werden

Abzweiger Neu
PP oder PE ø150

-8.00-
PP oder PE ø150
inkl. Anschlussstück

Abbruch Rinne

Privat Anschluss
PP ø150 -8.00-

-8.00-
PP oder PE ø150

Abbruch Rinne